

Bryggjuvegur Þórshöfn, Langanesbyggð
Frumkostnaðaráætlun vegar.

Dags: jún.25
Gert: BS

Forsendur:
Gert ráð fyrir að saga upp steipt plan við Fjarðaveg og jarðvegsskipta 1m undir vegi þar.
Gangstétt verði frá Fjarðavegi niður að hafnarsvæði
Kantsteinar beggja vegna vegar niður að hafnarsvæði
Regnvatnslögn í götu frá Fjarðavegi niður að hafnarsvæði

Liður	Magn	Eining	Ein. verð	Verð alls
Upprif steyppts plans	184 m ²		8 400	1 545 600
Upprif steyptrar eyju v. Fjarvaeg	23 m		15 000	345 000
Gröftur ónothæfs efnis	184 m ³		2 000	368 000
Neðra burðarlag	450 m ³		4 100	1 845 000
Efra burðarlag	260 m ³		10 700	2 782 000
Malbik 6cm	1241 m ²		9 000	11 169 000
Jarðvinna v. lagna	60 m		10 000	600 000
Regnvatnslögn 250mm	60 m		12 000	720 000
Kantsteinar	120 m		18 000	2 160 000
Gangstétt	120 m ²		17 100	2 052 000
Vegmálun	1 Ht		1 000 000	1 000 000
Samtals áætlaðir liðir				25 306 600
Ófyrirséð	15% %			3 795 990
Hönnun/umsjón	10% %			2 530 660
Frumkostnaðaráætlun samtals með vsk				31 633 250